

## **AMA-koder**

### **YJG.5 Kontrolldokument, intyg o d för VVS-, kyl- och processmedieinstallationer**

Vätskerapport med resultat från mätning av systemvätskans syrgasinnehåll, koldioxidinnehåll, pH, konduktivitet och försmutsning skall överlämnas inom en vecka efter gjord mätning vid idrifttagningen och därefter var tolfte månad inom garantitiden och vid garantitidens slut. Mätningarna är föreskrivna under YHB.55/YHB.56.

Information om systemvätskans beskaffenhet är viktig för såväl systemens prestanda och livslängd som för bevisbördan vid skador under både garantitid och ansvarstiden till 10 år efter slutbesiktning. Det är upp till entreprenören att visa att det inte var hans fel om skada uppstår inom garantitiden, medan det är beställarens uppgift att visa att det var entreprenörens fel om skada uppstår efter garantitiden, men inom ansvarstiden 10 år efter slutbesiktning.